

## PRZEDMIAR ROBÓT

LP	PODSTAWA WYCENY	OPIS ROBÓT	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTOŚĆ	CENA JEDNSOT KOWA NETTO	CENA JEDNSOTK OWA BRUTTO 5x6
1	2	3	4	5	6	7
Element :		1	ROZBIÓRKI			
Asortyment:		1/	1			
1.	KNR 401 0807-04-00	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowejj.	m2	63.5200		
2.	KNR 401 0354-06-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2.	szt	4.0000		
3.	KNR 202 2006-02-01 ROBOCIZNA 50%	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na ścianach na zaprawie na paskach z płyt- P.a. rozebranie okładzin z płyt gipsowych.	m2	13.3900		
4.	KNR 202 2006-02-01 ROBOCIZNA 50%	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na ścianach na zaprawie na paskach z płyt - P.a. rozebranie.	m2	75.4000		
5.	KNR 202 2003-01-00 ROBOCIZNA 50%	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 55-01- P.a. rozebranie ścianek z płyt gipsowych.	m2	5.4000		
6.	KNR 401 0428-01-00	Rozebranie podłóg ślepych.	m2	12.5700		
7.	KNR 401 0428-04-00	Rozebranie legarów.	m	5.3000		
8.	KNR 401 0211-03-00	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach.	m2	0.9900		
9.	KNR 401 0818-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.	m2	15.7900		
10.	KNR 401 0819-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek.	m2	8.8000		
11.	KNR 401 0333-13-00	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo - wapiennej o grubości 3 cegieł.	szt	1.0000		
12.	KNR 401 0701-02-00	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo - wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach.	m2	1.6000		

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	IŁOŚĆ * KROTOŚĆ	CENA JEDNSOT KOWA NETTO	CENA JEDNSOTK OWA BRUTTO 5x6
1	2	3	4	5	6	7
13.	KNR 402 0235-06-00	Demontaż umywalki.	kpl	1.0000		
14.	KNR 402 0203-01-00 P.a. zakorkowanie odpływu fi 40	Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50 mm.	szt	1.0000		
15.	KNR 402 0307-01-00 P.a. podejścia wodociagowego 15	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o średnicy 15-20 mm.	szt	1.0000		
16.	KNR 401 0108-09-00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.	m3	6.4200		
17.	KNR 401 0108-10-00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km.	m3	6.4200		
18.	KW00 0000-00-00	OPŁATA ZA SKŁADOWANIE I UTYLIZACJĘ GRUZU.	m3	6.4200		

Element : 2 ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE  
Asortyment : 2/ 1

19.	KNR 401 0201-01-00	Stemplowanie elementów betonowych i żelbetowych w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji.	m2	2.3900		
20.	KNR 401 0201-06-00	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt dachowych i stropowych.	m2	2.3900		
21.	KNR 401 0202-01-00	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6 mm.	kg	15.0000		
22.	KNR 401 0203-08-00	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego płyt stropowych.	m3	0.2400		
23.	KNR 401 0342-04-00	Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej.	m	6.2000		
24.	KNR 402 0211-06-00	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - wykonanie podejścia + wcięcie.	szt	1.0000		
25.	KNR 402 0230-08-00 Fi 110	Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy 75-110 mm na ścianach budynku.	m	6.7000		

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTOŚĆ	CENA JEDNSOT KOWA NETTO	CENA JEDNSOTK OWA BRUTTO 5x6
1	2	3	4	5	6	7
26.	KNR 402 0230-07-00 Fi 32	Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku.	m	2.0000		
27.	KNR 215 0205-01-00 Fi 32	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, łączone metodą wciskową, średnica rur 40 mm.	m	2.0000		
28.	KNR 215 0205-04-00	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach, budynku połączenie metodą wciskową, średnich rur 110 mm.	m	6.7000		
29.	KNR 215 0208-05-00	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm.	szt	1.0000		
30.	KNR 215 0208-01-00	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 32 mm.	szt	1.0000		
31.	KNR 215 0003-01-00 Fi 16	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nr 2/92).	m	6.0000		
32.	KNR 215 0005-01-00 Fi 16	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów. Średnica zewnętrzna rury 20 mm (z.nr 2/92).	szt	3.0000		
33.	KNRW 215W 0135-01-00 Zawór ze złączką do węża	Zawory wodne czerpalne, mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm.	szt	3.0000		
34.	KNR 215 0110-01-00	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych, rurociągi o średnicy do 65 mm.	m	6.0000		
35.	KNRG 215G 0101-05-00 STELAŻ	Montaż za ścianą licową elementów Geberit Kombifix do miski ustępowej.	kpl	1.0000		
36.	KNR 215 0224-03-00	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" P.A. - p.a. muszla wisząca GEBERIT dla niepełnosprawnych.	kpl	1.0000		
37.	KNRG 215G 0101-03-00 STELAŻ	Montaż na ścianie elementów Geberit Kombifix do umywalki.	kpl	1.0000		
38.	KNRG 215G 0104-03-00	Zamontowanie umywalki na elemencie montażowym.	kpl	1.0000		

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	IŁOŚĆ * KROTOŚĆ	CENA JEDNSOT KOWA NETTO	CENA JEDNSOTK OWA BRUTTO 5x6
1	2	3	4	5	6	7
39.	KNRG 215G 0105-02-00	Zamontowanie przycisku do spłuczek podtynkowych publiczny.	szt	1.0000		
40.	KNR 508 0802-02-00	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 20 mm w cegle.	szt	8.0000		
41.	KNR 508 0809-04-00	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach. Montaż na ścianach.	szt	8.0000		
42.	KNR 508 0701-16-00 2 uchwyty	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 15 kg przykręcanych. Montaż na ścianach, do czterech mocowań - kpl. uchwytów umywalkowych dla niepełnosprawnych.	kpl	1.0000		
43.	KNR 508 0701-15-00	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 15 kg przykręcanych. Montaż na ścianach, dwa mocowania - p.a. uchwyty do ustępu dla niepełnosprawnych.	szt	2.0000		
44.	KNR 215 0115-03-00 P.A. BATERIA 1- DNO UCHWYTOWA	Bateria umywalkowa lekarska o średnicy nominalnej 15 mm.	szt	1.0000		
45.	KNR 215 0121-01-00	Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm <sup>3</sup> - p.a. 10 l podgrzewacz pojemnościowy.	kpl	1.0000		
46.	KNRW 402W 0150-03-00	Wymiana termy elektrycznej - p.a. montaż podgrzewacza przepływowego.	szt	1.0000		
47.	KNNR 8 0219-06-00	Wymiana elementów miski ustępowej: sedesu z tworzywa - p.a. montaż deski sedesowej dla niepełnosprawnych.	szt	1.0000		
48.	KNR 508 0802-02-00	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 20 mm w cegle.	szt	10.0000		
49.	KNR 508 0809-04-00	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach. Montaż na ścianach.	szt	10.0000		
50.	KNR 508 0701-16-00 P.a. lustro uchylne	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 15 kg przykręcanych. Montaż na ścianach, do czterech mocowań.	szt	1.0000		
51.	KNR 508 0701-10-00 Pojemnik na ręczniki + kosz	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 5 kg przykręcanych. Montaż na ścianach, dwa mocowania.	szt	1.0000		

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTOŚĆ	CENA JEDNSOT KOWA NETTO	CENA JEDNSOTK OWA BRUTTO 5x6
1	2	3	4	5	6	7
52.	KNR 508 0701-10-00 Dozownik na mydło w płynie	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 5 kg przykręcanych. Montaż na ścianach, dwa mocowania.	szt	1.0000		
53.	KNR 508 0701-06-00 Uchwyt na papier toaletowy	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 2 kg przykręcanych. Montaż na ścianach, dwa mocowania.	szt	1.0000		
54.	KNR 403 1001-05-00	Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtykowych na podłożu z cegły.	m	25.0000		
55.	KNR 403 1003-06-00	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm.	szt	1.0000		
56.	KNR 403 1012-01-00	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm.	m	25.0000		
57.	KNR 508 0210-01-00 Przewód YDYp 3x1,5	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd. Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm <sup>2</sup> , podłoże różne od betonu.	m	25.0000		
58.	KNR 508 0301-23-00	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle.	szt	4.0000		
59.	KNR 508 0302-01-00	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie mocowanie na gips-cement.	szt	2.0000		
60.	KNR 508 0302-02-00	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm <sup>2</sup> mocowane na gips - cement.	szt	2.0000		
61.	KNR 508 0307-02-00	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej.	szt	1.0000		
62.	KNR 508 0309-06-00	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykręcanych z uziemieniem, 2-biegunowych. Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm <sup>2</sup> .	szt	1.0000		
63.	KNR 508 0016-07-00	Montaż opraw świetłówkowych o źródle światła do 4x36 W do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej. Podłączenie końcowe oprawy (z.nr 11/94).	szt	13.0000		

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTOŚĆ	CENA JEDNSOT KOWA NETTO	CENA JEDNSOTK OWA BRUTTO 5x6
1	2	3	4	5	6	7
64.	KNR 401 0705-07-00	Wykonanie pasów szer. do 10cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz. na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy, z przewodami elektrycznymi.	m	25.0000		
65.	KNR 508 0811-01-00	Sprawdzenie stanu izolacji po tynkowaniu bez względu na rodzaj instalacji i przewodów.	szt	1.0000		
66.	KNR 508 0811-02-00	Przedzwonienie przewodu po tynkowaniu bez względu na rodzaj instalacji i przewodów.	szt	1.0000		
67.	KNR 508 0811-03-00	Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru instalacji wtynkowej po tynkowaniu.	szt	1.0000		
68.	KNR 403 1205-05-00	Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy.	pomiar	1.0000		
69.	KNRW 403W 1209-01-00	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego.	próba	1.0000		
70.	KNR 014 2010-01-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101.	m2	23.9200		
71.	KNR 202 2006-02-01	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na ścianach na zaprawie na paskach z płyt.	m2	82.3100		
72.	KNR 014 2012-01-00	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym.	m2	48.9500		
73.	KNR 014 2011-01-00	Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, bez ocieplenia.	m2	3.8000		
74.	KNR 202 1102-01-00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.	m2	73.7000		
75.	KNR 202 1106-07-00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami ,dopiata za zbrojenie posadzki siatką stalową.	m2	73.7000		
76.	KNR 202U 1136-01-00 P.a. - układane na wpust	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy (Orgbud W-wa).	m2	10.1800		

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	IŁOŚĆ * KROTOŚĆ	CENA JEDNSOTK KOWA NETTO	CENA JEDNSOTK OWA BRUTTO 5x6
1	2	3	4	5	6	7
77.	KNRW 202W 1124-04-01	Listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu, kleju.	m	15.4000		
78.	KNR 012 1118-08-00	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą.	m2	77.8800		
79.	KNR 012 1120-04-00	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej.	m	74.0000		
80.	KNR 012 1120-05-00	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą.	m	74.0000		
81.	KNR 012 0829-01-00	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej.	m2	13.5000		
82.	KNR 012 0829-07-00	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą kombinowaną.	m2	13.5000		
83.	KNR 401 0320-01-00	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 1,0 m2.	szt	2.0000		
84.	KNR 202 1017-04-00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne o pow. do 1,60 m2, oszklone szybą o pow. ponad 0,20 m2, fabrycznie wykończone /B.I.8/96/0.80*2.00+0.60*2.00+0.90*2*2.	m2	6.4000		
		RAZEM :		6.4000		
85.	KW00 0000-00-00	SKRZYDŁA DRZWIOWE - KOSZT MATERIAŁU - DRZWI.	kpl	1.0000		
86.	KNRW 202W 1040-02-00	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe.	m2	2.6400		
87.	KNR 019 1023-11-01	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia - okna PCV ze ślemieniem.	m2	10.7500		
88.	KNR 401 0708-03-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap. z wapna suchogasz. na podłożu z cegieł, pustaków cer., betonów, na ościeżach szerokości do 40 cm.	m	7.5000		

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	IŁOŚĆ * KROTOŚĆ	CENA JEDNSOT KOWA NETTO	CENA JEDNSOTK OWA BRUTTO 5x6
1	2	3	4	5	6	7
89.	KW00 0000-00-00	KALKULACJA WŁASNA - MONTAŻ ŻALUZJI PIONOWYCH WEWNĘTRZNYCH.	m2	1.6600		
90.	KW00 0000-00-00	KALKULACJA WŁASNA - MONTAŻ ROLET ZEWNĘTRZNYCH ANTYWŁAMANIOWYCH.	m2	10.7500		
91.	KNR 401 1204-08-00	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań).	m2	359.8700		
92.	KNR 401 1204-05-00 P.a. gruntowanie płyt g/k	Jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbami emulsyjnymi.	m2	192.9000		
93.	KNR 401 1204-02-00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m2	267.9800		
94.	KNR 401 1204-01-00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów.	m2	91.8900		



PRZEDMIAR  
W\_13\_01

NUMER OBIEKTU : WE\_2013\_01  
NUMER KOSZTORYSU : WE\_2013\_01

INWESTYCJA

nazwa : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
adres : SIEMIANOWICE

ZAMAWIAJĄCY

nazwa :  
adres :

WYKONAWCA

nazwa :  
adres :

RODZAJ ROBÓT : ROBOTY BUDOWLANE, INSTALACYJNE I

ELEKTRYCZNE. OPRACOWAŁ : J. WIERCIOCH  
DATA OPRACOWANIA : 2013/04/26  
KOMENTARZ SEKOCNBUD II KW/2013 r.